

September 2016

FDV dokumentasjon jf. TEK10 kap. 3. Dokumentasjon av produkter

Montasje, drift og vedlikehold av Viega Smartloop In-liner system.

Rørsystem med presfitting:

Samling af rør og fittings utføres med dertil egnet pressverktøy i overensstemmelse med Viegas montasjeveiledning.

Etter samling og innen tildekking, trykktestes anlegget for tetthet med luft, vann eller iniert gass på mellom 110 mbar – 6,5 bar. Anlegget skylles grundig igjennom.

Rør kan innstøpes eller anbringes utilgjengelig. Samlingene skal være utskifbare og anbragt, så at det er frittliggende eller montert i utsparringer eller foringsrør på en måte, så eventuelle uttetheter umiddelbart kan konstateres.

Rør skal understøttes og fastgjøres i overensstemmelse med Viegas anvisninger.

Driftsbetingelse og medier:

For driftstrykk, temperaturer og medier henvises til Viegas anvendelsesområder, som kan downloades fra www.viega.no

Tettningsmateriale:

<i>Vann, lukket system</i>	Drift temperatur 70°C <i>Peak temperatur. 95°C</i>	Drift trykk ≤ 16 bar Peak trykk. ≤ 16 bar
----------------------------	--	---

Reservedeler:

Henvises det til gjeldende katalogmateriell

Vedlikehold:

Rør inspiseres visuelt 1 gang i året.

Bevegelige komponenter/ventiler mosjones/aktiveres min. 1 gang i året.

